

工料分析表

建设单位: 扬州某微电子有限公司

工程名称: 降温池 [2003—02]

序 号	定额 编号	换 算 否	项目名称	单 位	工程量	型钢		钢筋(综合)		组合钢模板		钢支撑(钢		零星卡具		一等板方材		水泥3[2.5级]		中砂		碎石5-[40MM]		碎石5-[20MM]		碎石5-[16MM]	
						含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计	含量	合计
1	1-44		挖掘机正铲挖土不装车	1000m3	0.043																						
2	1-21		人力车运土方50m内	m3	19.97																						
3	1-30		基(槽)坑回填土夯填	m3	22.5																						
4	1-26		基(槽)坑原土打底夯	10m2	0.91																						
5	1-62		自卸汽车运土20km以内	1000m3	0.02																						
6	1-83		轻型井点降水安装 拆除	10根	3														6.14	18.42							
7	1-84		轻型井点降水降水支管长度300m	套天	15																						
8	2-6		碎石干铺垫层	m3	0.91																	1.65	1.5			0.12	0.11
9	2-12		C10砼垫层	m3	0.91					0.541	0.49	0.149	0.14	0.027	0.02	0.004		255.53	232.53	0.876	0.8	1.273	1.16				
10	9-53	换	C20钢筋砼池平底	m3	1.37											0.019	0.03	380.625	521.46	0.861	1.18			1.151	1.58		
11	9-55	换	C20钢筋砼圆形池壁厚15cm以内	m3	5.69											0.268	1.52	382.5	2176.43	0.865	4.92			1.157	6.58		
12	9-61	换	C20钢筋砼盖板	m3	0.13											0.156	0.02	382.5	49.73	0.865	0.11			1.157	0.15		
13	单11-24	换	零星项目抹防水水泥砂浆	10m2	4.9													100.524	492.57	0.325	1.59						
14	8-1		现浇砼构件钢筋直径 12mm以内	t	0.837			1.02	0.85																		
15	8-22		铁件制作 安装	t	0.354																						
16			合 计		76.544				0.85		0.49		0.14		0.02		1.57		3472.72		27.02		2.66		8.31		0.11

【智慧预决算 V6.0 JS210101】

编制单位:某公司